



PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006.2023

Construtora Borges Carneiro Ltda.

001

FORTALEZA/CE, 24 DE ABRIL DE 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023.

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023, CUJO OBJETO É A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE**, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 4.513.250,16 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. GALBA CARVALHO CARNEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000002428491 E CPF Nº 302.102.833-00, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.


INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 60(SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Proponente/Razão Social: Construtora Borges Carneiro Ltda
Endereço: Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, nº 206, Parreão – Fortaleza/CE
CNPJ: 01.590.549/0001-46


ATENCIOSAMENTE,

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.



Galba Carvalho Carneiro
Sócio – Administrador
RG 2000002428491 SSP/CE
CPF 302.102.833-00
CREA 9970-D


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						569.503,14
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	138,01	35,59	173,60	1.041,60
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	6,00	8.932,62	2.303,72	11.236,34	67.418,04
1.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	21.000,00	9,33	2,41	11,74	246.540,00
1.4	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	6.000,00	8,81	2,27	11,08	66.480,00
1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3.150,00	21,28	5,49	26,77	84.325,50
1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	3.150,00	26,17	6,75	32,92	103.698,00
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						3.884.946,98
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)	M3	2.400,00	17,43	4,50	21,93	52.632,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	2.400,00	3,75	0,97	4,72	11.328,00
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	2.400,00	28,17	6,75	34,92	83.808,00
2.4	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	6.000,00	96,54	24,90	121,44	728.640,00
2.5	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	3.500,00	81,97	21,14	103,11	360.885,00
2.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5.000,00	37,22	9,60	46,82	234.100,00
2.7	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	20.000,00	43,32	11,17	54,49	1.089.800,00
2.8	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	15.000,00	54,53	14,06	68,59	1.028.850,00
2.9	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	11.426,00	20,85	5,38	26,23	299.703,98
3	SERVIÇOS DIVERSOS						58.800,04
3.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	40.000,03	1,17	0,30	1,47	58.800,04
						VALOR BDI TOTAL:	925.311,74
						VALOR ORÇAMENTO:	3.587.938,42
						VALOR TOTAL:	4.513.250,16

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro
Sócio – Administrador
RG 2000002428491 SSP/CE
CPF 302.102.833-00
CREA 9970-D



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	31,6100	32,2422
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	22,2000	22,2000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	11,2000	50,4000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	13,8000	2,0700
TOTAL Material:					106,9122
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000
VALOR:					138,01
VALOR COM ENCARGOS:					138,01
VALOR COM BDI:					173,60

1.2. PMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,16666670	18.382,2200	3.063,7000
I8590	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	HxMÊS	1,00000000	5.868,9200	5.868,9200
TOTAL Mão de Obra:					8.932,6200
VALOR:					8.932,62
VALOR COM ENCARGOS:					8.932,62
VALOR COM BDI:					11.236,34

1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					9,3300
VALOR:					9,33
VALOR COM ENCARGOS:					9,33
VALOR COM BDI:					11,74

1.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR COM ENCARGOS:					8,81
VALOR COM BDI:					11,08

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)


Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24000000	42,0200	10,0848
TOTAL Equipamento Custo Horário:					10,0848
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					11,1960
VALOR:					21,28
VALOR COM ENCARGOS:					21,28
VALOR COM BDI:					26,77

1.6. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,22220000	117,7800	26,1707
TOTAL Equipamento Custo Horário:					26,1707
VALOR:					26,17
VALOR COM ENCARGOS:					26,17
VALOR COM BDI:					32,92

2.1. C3231 - RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,02350000	45,8400	1,0772
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,02650000	144,2800	3,8234
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,02325000	58,1000	1,3508
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00175000	162,3900	0,2842
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,02075000	50,6900	1,0518
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,00425000	150,7200	0,6406
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00525000	2,4100	0,0127
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,01975000	3,6300	0,0717
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00025000	71,1700	0,0178
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,02475000	197,1400	4,8792
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00525000	26,4000	0,1386



Construtora Borges Carneiro Ltda.

004



10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,01975000	88,6300	1,7504
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,0984
Mão de Obra					
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					2,3325
VALOR:					17,43
VALOR COM ENCARGOS:					17,43
VALOR COM BDI:					21,93

2.2. C3163 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA E RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00007519	80,2100	0,0060
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,00744361	253,8600	1,8896
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	70,2700	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00751880	215,5200	1,6205
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,5161
Mão de Obra					
12543	SERVENTE	H	0,01503759	15,5500	0,2338
TOTAL Mão de Obra:					0,2338
VALOR:					3,75
VALOR COM ENCARGOS:					3,75
VALOR COM BDI:					4,72

2.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,22220000	117,7800	26,1707
TOTAL Equipamento Custo Horário:					26,1707
VALOR:					26,17
VALOR COM ENCARGOS:					26,17
VALOR COM BDI:					32,92

2.4. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	1,15000000	66,3700	76,3255
TOTAL Material:					76,3255
Mão de Obra					
12543	SERVENTE	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					20,2150
VALOR:					96,54
VALOR COM ENCARGOS:					96,54
VALOR COM BDI:					121,44

2.5. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)


Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	PÓ DE PEDRA	M3	1,15000000	53,7000	61,7550
TOTAL Material:					61,7550
Mão de Obra					
12543	SERVENTE	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					20,2150
VALOR:					81,97
VALOR COM ENCARGOS:					81,97
VALOR COM BDI:					103,11

2.6. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,07570000	26,5000	2,0061
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00410000	39,5800	0,1623
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,1684
Material					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,05680000	59,9500	3,4052
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	53,7000	0,3491
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	0,5000	25,5000
TOTAL Material:					29,2543
Mão de Obra					
10445	CALCETEIRO	H	0,15950000	20,7700	3,3128
12543	SERVENTE	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:					5,7930
VALOR:					37,22
VALOR COM ENCARGOS:					37,22
VALOR COM BDI:					46,82


2.7. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,07570000	26,5000	2,0061



Construtora Borges Carneiro Ltda.

005



Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)		0,00410000	39,5800	0,1623
TOTAL Equipamento Custo Horário:				2,1684
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,05680000	59,9500	3,4052
19099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00310000	31,5100	31,6077
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	53,7000	0,3491
TOTAL Material:				35,3620
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,15950000	20,7700	3,3128
12543 SERVENTE	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:				5,7930
VALOR:				43,32
VALOR COM ENCARGOS:				43,32
VALOR COM BDI:				54,49

2.8. C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,12110000	28,5000	3,2092
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00550000	39,5800	0,2177
TOTAL Equipamento Custo Horário:				3,4269
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,05680000	59,9500	3,4052
19104 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00300000	37,9200	38,0338
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,00870000	53,7000	0,4672
TOTAL Material:				41,9062
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,25310000	20,7700	5,2569
12543 SERVENTE	H	0,25310000	15,5500	3,9357
TOTAL Mão de Obra:				9,1926
VALOR:				54,53
VALOR COM ENCARGOS:				54,53
VALOR COM BDI:				68,59

2.9. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,00000000	11,0400	11,0400
TOTAL Material:				11,0400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,18000000	20,7700	3,7386
12543 SERVENTE	H	0,36000000	15,5500	5,5980
TOTAL Mão de Obra:				9,3366
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00100000	471,4000	0,4714
TOTAL Serviço:				0,4714
VALOR:				20,85
VALOR COM ENCARGOS:				20,85
VALOR COM BDI:				26,23

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:				1,1663
VALOR:				1,17
VALOR COM ENCARGOS:				1,17
VALOR COM BDI:				1,47


CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro.
Sócio – Administrador.
RG 2000002428491 SSP/CE.
CREA 9970-D.



Construtora Borges Carneiro Ltda.

006



CRONOGRAMA


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Totál parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	569.503,14	70,00% 398.652,20	6,00% 34.170,19	6,00% 34.170,19	6,00% 34.170,19	6,00% 34.170,19	6,00% 34.170,18	100,00% 569.503,14
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	3.884.946,98		20,00% 776.989,40	30,00% 1.165.484,09	30,00% 1.165.484,09	20,00% 776.989,40		100,00% 3.884.946,98
3	SERVIÇOS DIVERSOS	58.800,04					80,00% 47.040,03	20,00% 11.760,01	100,00% 58.800,04
		4.513.250,16	398.652,20 398.652,20	811.159,59 1.209.811,79	1.199.654,28 2.409.466,07	1.199.654,28 3.609.120,35	858.199,62 4.467.319,97	45.930,19 4.513.250,16	4.513.250,16

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro.
Sócio - Administrador.
RG 2000002428491 SSP/CE.
CREA 9970-D.

BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI



DESCRIÇÃO	COD	%
Despesas Indiretas		
Administração central	AC	4,00
Garantia	G	0,80
Outros	O	0,97
Despesas Indiretas		5,77
Benefício		
Lucro	L	6,16
Benefício		6,16
Impostos	I	10,15
PIS		0,65
COFINS		3,00
IR		1,50
ISS		5,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	F	0,59
Benefício		0,59
BDI =		25,79%


CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.



Galba Carvalho Carneiro.
Sócio – Administrador.
RG 2000002428491 SSP/CE.
CREA 9970-D.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	Horista = 83,85%		
	Mensalista = 47,76%		
	A + B + C + D		



CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro.
Sócio – Administrador.
RG 200002428491 SSP/CE.
CREA 9970-D.