



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008.2023

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008.2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 3.790.245,54 (Três Milhões, Setecentos e Noventa Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Adahil Veras Leitão Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 2005009046943 e CPF nº 021.608.873-90, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

PROPONENTE: J L EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº: 14.026.525/0001-00

ENDEREÇO: R. DOM PEDRO III, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO – CRATEÚS/CE

Crateús/Ce, 25 de Abril de 2023.

Atenciosamente,

Adahil Veras Leitão Júnior
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.026.525/0001-00
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.608.873-90

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

R




J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					47.905,46	60.261,54
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,14	167,48	798,84	1.004,88
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	7.851,27	9.876,11	47.107,62	59.256,66
2	TRECHOS A EMPIRRAÇAR (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)					2.966.496,00	3.729.984,00
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	336.000,00	1,88	2,36	631.680,00	792.960,00
2.2	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	67.200,00	8,70	10,94	584.640,00	735.168,00
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	67.200,00	25,31	31,84	1.700.832,00	2.139.648,00
2.4	REMOÇÃO DE CERCAS	M	19.200,00	0,34	0,43	6.528,00	8.256,00
2.5	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	19.200,00	2,23	2,81	42.816,00	53.952,00
						VALOR BDI TOTAL:	775.843,08
						VALOR ORÇAMENTO:	3.014.402,46
						VALOR TOTAL:	3.790.245,54

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-00



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES




Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-60

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	M2	1,02000000	31,2100	31,8342
11100	L	1,00000000	21,9200	21,9200
13691	M	4,50000000	11,0600	49,7700
11725	KG	0,15000000	13,6300	2,0445
TOTAL Material:				105,5687
Mão de Obra				
MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	1,77278444	15,5500	27,5668
TOTAL Mão de Obra:				27,5668
VALOR:				133,14
VALOR BDI (25.79%):				34,34
VALOR COM BDI:				167,48
1.2. PMP 001 - PP - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)				
MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	MÊS	0,87893347	5,868,92	5.158,39
18583	MÊS	0,14648894	18.382,82	2.692,88
TOTAL Mão de Obra:				7.851,27
VALOR:				7.851,27
VALOR BDI (25.79%):				2.024,84
VALOR COM BDI:				9.876,11
2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)				
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	H	0,00108573	45,5900	0,0495
10698	H	0,00384937	142,9400	0,5502
10607	H	0,00212209	57,7300	0,1225
10721	H	0,00034546	160,8700	0,0556
10610	H	0,00162859	52,2100	0,0850
10723	H	0,00083896	153,3200	0,1286
10625	H	0,00037015	2,3800	0,0009
10739	H	0,00209742	3,5900	0,0075
10642	H	0,00000000	70,6800	0,0000
10756	H	0,00246755	195,2500	0,4818
10667	H	0,00037015	26,3200	0,0097
10780	H	0,00209742	87,8600	0,1843
TOTAL Equipamento Custo Horário:				1,6756
Mão de Obra				
MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,01298392	15,5500	0,2019
TOTAL Mão de Obra:				0,2019
VALOR:				1,88
VALOR BDI (25.79%):				0,48
VALOR COM BDI:				2,36
2.2. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)				
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	H	0,00000000	45,5900	0,0000
10698	H	0,00866496	142,9400	1,2386
10609	H	0,00177631	50,4100	0,0895
10722	H	0,00255616	149,3300	0,3817
10625	H	0,00073651	2,3800	0,0018
10739	H	0,00359596	3,5900	0,0129
10642	H	0,00000000	70,6800	0,0000
10756	H	0,00433247	195,2500	0,8459
10667	H	0,00073651	26,3200	0,0194
10780	H	0,00359596	87,8600	0,3159
TOTAL Equipamento Custo Horário:				2,9057
Mão de Obra				
MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,02166238	15,5500	0,3369
TOTAL Mão de Obra:				0,3369
Serviço				
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3160	M2	0,97480738	0,3200	0,3119
C3211	M3	1,23508097	3,7200	4,5945
C3218	M3	0,19496149	2,8400	0,5537
TOTAL Serviço:				5,4601
VALOR:				8,70
VALOR BDI (25.79%):				2,24
VALOR COM BDI:				10,94
2.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)				
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	H	0,21684373	116,7200	25,3100
TOTAL Equipamento Custo Horário:				25,3100
VALOR:				25,31
VALOR BDI (25.79%):				6,53
VALOR COM BDI:				31,84
2.4. C3104 - REMOÇÃO DE CERCAS (M)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,02186495	15,5500	0,3400
TOTAL Mão de Obra:				0,3400
VALOR:				0,34
VALOR BDI (25.79%):				0,09
VALOR COM BDI:				0,43



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES



2.5. C3948 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)					
Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,00382854	41,3400	0,1583
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,00164080	115,1500	0,1889
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,3472
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,00000000	0,7600	0,7600
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,00400000	19,7100	0,0788
TOTAL Material:					0,8388
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00546934	27,3400	0,1495
12543	SERVENTE	H	0,05724923	15,5500	0,8902
TOTAL Mão de Obra:					1,0397
VALOR:					2,23
VALOR BDI (25,79%):					0,58
VALOR COM BDI:					2,81

Adahil Veras Leitão Junior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-00



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I**

COMPOSIÇÃO DE BDI		
DESCRIÇÃO	COD	%
Despesas Indiretas		
Administração central	A.1	4,00
Garantia	A.2	0,80
Outros	A.3	0,97
Total do grupo A		5,77
Bonificação		
Lucro	B.1	6,16
Total do grupo B		6,16
Impostos		
PIS	C.1	0,65
COFINS	C.2	3,00
IR	C.3	1,50
ISS	C.4	5,00
Total do grupo C		10,15
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	D.1	0,59
Total do grupo D		0,59
BDI =		25,79%


 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-00



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008.2023

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008.2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 3.790.245,54 (Três Milhões, Setecentos e Noventa Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Adahil Veras Leitão Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 2005009046943 e CPF nº 021.608.873-90, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


PROPONENTE: J L EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº: 14.026.525/0001-00

ENDEREÇO: R. DOM PEDRO III, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO – CRATEÚS/CE

Crateús/Ce, 25 de Abril de 2023.

Atenciosamente,


J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.026.525/0001-00
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.608.873-90

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL






J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					47.906,46	60.261,54
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,14	167,48	798,84	1.004,88
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	7.851,27	9.876,11	47.107,62	59.256,66
2	TRECHOS A EMPIRRAÇAR (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)					2.966.496,00	3.729.984,00
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	336.000,00	1,88	2,36	631.680,00	792.960,00
2.2	REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP)	M3	67.200,00	8,70	10,94	584.640,00	735.168,00
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	67.200,00	25,31	31,84	1.700.832,00	2.139.648,00
2.4	REMOÇÃO DE CERCAS	M	19.200,00	0,34	0,43	6.528,00	8.256,00
2.5	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	19.200,00	2,23	2,81	42.816,00	53.952,00
						VALOR BDI TOTAL:	775.843,08
						VALOR ORÇAMENTO:	3.014.402,46
						VALOR TOTAL:	3.790.245,54


 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.673-00



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES




Adahil Veras Leita Junior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-90

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	31,2100	31,8342
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	21,9200	21,9200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	11,0600	49,7700
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	13,6300	2,0445
				TOTAL Material:	105,5687
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	1,77278444	15,5500	27,5668
				TOTAL Mão de Obra:	27,5668
				VALOR:	133,14
				VALOR BDI (25.79%):	34,34
				VALOR COM BDI:	167,48
1.2. PMP 001 - PP - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,87893347	5,868,92	5,158,39
18583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	0,14648894	18,382,82	2,692,88
				TOTAL Mão de Obra:	7,851,27
				VALOR:	7,851,27
				VALOR BDI (25.79%):	2,024,84
				VALOR COM BDI:	9,876,11
2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00108573	45,5900	0,0495
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00384937	142,9400	0,5502
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00212209	57,7300	0,1225
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00034546	160,8700	0,0556
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00162859	52,2100	0,0850
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00083896	153,3200	0,1286
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00037015	2,3800	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00209742	3,5900	0,0075
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	70,6800	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00246755	195,2500	0,4818
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00637015	26,3200	0,0097
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00209742	87,8600	0,1843
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,6756
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	0,01298392	15,5500	0,2019
				TOTAL Mão de Obra:	0,2019
				VALOR:	1,88
				VALOR BDI (25.79%):	0,48
				VALOR COM BDI:	2,36
2.2. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00000000	45,5900	0,0000
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00866496	142,9400	1,2386
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,00177631	50,4100	0,0895
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,00255616	149,3300	0,3817
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00073651	2,3800	0,0018
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00359596	3,5900	0,0129
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	70,6800	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00433247	195,2500	0,8459
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00073651	26,3200	0,0194
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00359596	87,8600	0,3159
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,9057
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	0,02166238	15,5500	0,3369
				TOTAL Mão de Obra:	0,3369
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,97480738	0,3200	0,3119
C3211	ESCAVAÇÃO F CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,23508097	3,7200	4,5945
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,19496149	2,8400	0,5537
				TOTAL Serviço:	5,4601
				VALOR:	8,70
				VALOR BDI (25.79%):	2,24
				VALOR COM BDI:	10,94
2.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,21684373	116,7200	25,3100
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	25,3100
				VALOR:	25,31
				VALOR BDI (25.79%):	6,53
				VALOR COM BDI:	31,84
2.4. C3104 - REMOÇÃO DE CERCAS (M)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	0,02186495	15,5500	0,3400
				TOTAL Mão de Obra:	0,3400
				VALOR:	0,34
				VALOR BDI (25.79%):	0,09
				VALOR COM BDI:	0,43



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES



2.5. C3948 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)					
Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,00382854	41,3400	0,1583
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,00164080	115,1500	0,1889
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,3472
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,00000000	0,7600	0,7600
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,00400000	19,7100	0,0788
TOTAL Material:					0,8388
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00546934	27,3400	0,1495
I2543	SERVENTE	H	0,05724923	15,5500	0,8902
TOTAL Mão de Obra:					1,0397
VALOR:					2,23
VALOR BDI (25.79%):					0,58
VALOR COM BDI:					2,81


 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-80



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES


**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I**

COMPOSIÇÃO DE BDI		
DESCRIÇÃO	COD	%
Despesas Indiretas		
Administração central	A.1	4,00
Garantia	A.2	0,80
Outros	A.3	0,97
Total do grupo A		5,77
Bonificação		
Lucro	B.1	6,16
Total do grupo B		6,16
Impostos		
PIS	C.1	0,65
COFINS	C.2	3,00
IR	C.3	1,50
ISS	C.4	5,00
Total do grupo C		10,15
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	D.1	0,59
Total do grupo D		0,59
BDI =		25,79%

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-00



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

**COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.673-00



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.261,54	16,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	9,00%	100,00%
			9.641,85	12.052,31	12.052,31	12.052,31	9.039,23	5.423,53	60.261,54
2	TRECHOS A EMPIRRAÇAR (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	3.729.984,00	16,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	9,00%	100,00%
			596.797,44	745.996,80	745.996,80	745.996,80	559.497,60	335.698,56	3.729.984,00
3.790.245,54			606.439,29	758.049,11	758.049,11	758.049,11	568.536,83	341.122,09	3.790.245,54
			606.439,29	1.364.488,40	2.122.537,51	2.880.586,62	3.449.123,45	3.790.245,54	

Adahil Veras Leitão Júnior
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 14.026.525/0001-00
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 021.608.873-00