

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Marcilio de Sá Batista
 CPF. 389.391.424-20
 CREA - 1810063558



MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

10 a 10
 Prefeitura de Paraipaba/CE
 FLS: 2719
 24

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A EMPRESA MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, COM SEDE NA RUA 26 DE JUNHO N° 836, LOJA 02, BOAVIAGINHA, BOA VIAGEM-CE, CNPJ N° 12.878.006/0001-45, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA JAQUELINE ALVES MARTINS CARNEIRO, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE N° 2004014051226 SSP - CE E DO CPF N° 020.079.603-89, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE, NOS VALORES ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DESTES PROCESSOS.

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008.2023

PREZADOS(A) SENHORES(A),

APRESENTAMOS A V. SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008.2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 4.311.528,40 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E VINTE OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO DETERMINADO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A) SR (A). JAQUELINE ALVES MARTINS CARNEIRO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 200.401.405.1226 E CPF: 020.079.603-89, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS								
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL						FORTE	VERSAO	REF.
LOCAL: PARAIPABA - CE						SEINFRA	27.1	
BDI DE SERVIÇOS 25,79%								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT TABELA 27.1	V.UNIT + BDI	V.TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 68.561,26		
1.1	C1937 PLACA DE OBRA	M2	6,00	R\$ 151,47	R\$ 190,53	R\$ 1.143,20		
1.2	PMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	6,00	R\$ 8.932,62	R\$ 11.236,62	R\$ 67.418,06		
2.0	TRECHOS A EMPIRRAÇAR (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)					4.242.967,14		
2.1	C3233 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	336.000,00	R\$ 2,13	R\$ 2,68	R\$ 900.253,87		
2.2	C3234 REVESTIMENTO COM SOLO PIÇARRA (S/TRANSPORTE)	M3	67.200,00	R\$ 4,90	R\$ 12,45	R\$ 836.855,71		
2.3	C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	67.200,00	R\$ 28,81	R\$ 36,24	R\$ 2.435.334,65		
2.4	C3104 REMOÇÃO DE CERCAS	M	19.200,00	R\$ 0,39	R\$ 0,49	R\$ 9.419,16		
2.5	C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	19.200,00	R\$ 2,53	R\$ 3,18	R\$ 61.103,75		
TOTAL:						R\$ 4.311.528,40		


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL									
LOCAL: PARAIPABA - CE									
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	MES - 1	MES - 2	MES - 3	MES - 4	MES - 5	MES - 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.561,26	1,59	10.969,80	13.712,25	13.712,25	13.712,25	10.284,19	6.170,51
2.0	TRECHOS A EMPIRRAÇAR (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	4.242.967,14	98,41	678874,74	848.593,43	848.593,43	848.593,43	636.445,07	381.867,04

					16,00	20,00	20,00	20,00	15,00	9,00
		TOTAL MENSAL (%)			16,00	36,00	20,00	40,00	15,00	24,00
		TOTAL ACUMULADO (%)		100,00						
		TOTAL MENSAL R\$			689.844,54	862.305,68	862.305,68	862.305,68	646.729,28	388037,46
		TOTAL ACUMULADO R\$	4.311.528,40		689.844,54	1.552.150,22	2.414.455,90	3.276.761,58	3.923.490,84	4.311.528,40

MEMORIA DE CALCULO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIVINAIS COM ADIÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL

LOCAL: PARAIPAB
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

ALTURA	COMPRIMENT	QUANTIDADE	TOTAL	UNIDADE
2,00	3,00	1,00	6,00	PLACA
			6,00	M2
1,2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				
QUANTIDADE	TOTAL	UNIDADE		
6,00	6,00	MESES		
TOTAL	6,00	MES		



2.0 TRECHOS A. EMPIRRAÇAR (REVESTIMENTO PRIMARIO)
2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL	UNIDADES
48.000,00	7,00	336.000,00	
	TOTAL	336.000,00	M3

2.2 REVESTIMENTO COM SOLO PIÇARRA (S/TRANSPORTE)

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL	UNIDADES
48.000,00	7,00	0,20	67.200,00	
			67.200,00	M3

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL	UNIDADE
48.000,00	7,00	0,20	67.200,00	
			67.200,00	M3

2.4 REMOÇÃO DE CERCAS

COMPRIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	SERVIÇO
48.000,00	0,20	2,00	19.200,00	CONSERVAÇÃO
			19.200,00	M

2.5 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCAS DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)

COMPRIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL	SERVIÇO
48.000,00	0,20	2,00	19.200,00	CONSERVAÇÃO
				PLACAS PADRAO DE OBRA


PREÇO ADOTADO: 151,4700 UNID:M2

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
112543	SERVENTE	H	2	15,55	31,1
			TOTAL MAO DE OBRA		31,1
11691	PONTALETE/BARROTE DE '3X3'	M	4,5	12,61	56,745
11100	SMALTE SINTETICO	L	1	24,99	24,99

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

11725	PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15	15,54	2,331				
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESP.0.3MM	M2	1,02	35,59	36,3018				
				TOTAL MATERIAIS	120,3678				
				TOTAL SIMPLES	151,47				
				ENCARGOS INCLUSO					
				BDI	0				
				TOTAL GERAL	151,47				
PMP 00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 1 (MÊS)								
VALOR ADOTADO	8.932,62			UNID: MÊS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL				
	MÃO DE OBRA								
18583	ENGENHEIRO	HXMÊS	0,16666667	18.382,22	3.063,70				
18590	ENGENHEIRO GERAL	HXMÊS	1	5.868,92	5.868,92				
				TOTAL MÃO DE OBRA	8.932,62				
				TOTAL SIMPLES	8.932,62				
				ENCARGOS INCLUSO					
				BDI	0				
				TOTAL GERAL	8.932,62				
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA								
	PREÇO ADOTADO: 9,3300			UNID: M2					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL				
	MÃO DE OBRA								
12543	SERVENTE	H	0,6	15,55	9,33				
				TOTAL MÃO DE OBRA	9,33				
				TOTAL SIMPLES	9,33				
				ENCARGOS INCLUSO					
				BDI	0				
				TOTAL GERAL	9,33				
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO								
	PREÇO ADOTADO: 8,8100			UNID: M	159,	4,2267			
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL				
	MÃO DE OBRA								
12543	SERVENTE	H	0,5	20,77	7,775				
12391	PEDREIRO	H	0,05	20,77	1,0385				
				TOTAL MÃO DE OBRA	8,8135				
				TOTAL SIMPLES	8,81				
				ENCARGOS INCLUSO					
				BDI	0				
				TOTAL GERAL	8,81				
C3231	RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)								
	PREÇO ADOTADO: 18,8700			UNID: M3					
	EQUIPAMENTOS (CHO HORARIO)								
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH)	H	0,0235	48,683	1,144				
	CAMINHÃO								



Handwritten signature and initials on the left margin.

Handwritten signature on the bottom right margin.




	I (CHI)					
10625	GRADE DE DISCO (CHI)	H	0,0052	2,7079	0,0142	
10739	GRADE DE DISCO (CHI)	H	0,0198	4,0798	0,0806	
10609	COMPAC LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0207	53,833	1,117	
10722	COMPAC LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0042	166,44	0,7074	
10642	MOTO NIVELADOR A(CHI)	H	0,0002	76,575	0,0191	
10756	MOTO NIVELADOR A(CHI)	H	0,0248	218,35	5,4042	
10607	COMPAC DE PNEUS PRES.VAR.AU TOPR. (CHI)	H	0,0232	62,153	1,4451	
10721	COMPAC DE PNEUS PRES.VAR.AU TOPR. (CHI)	H	0,0018	179,55	0,3142	
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0052	27,351	0,1436	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0198	97,439	1,9244	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					16,5406	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,15	15,55	2,3325	
TOTAL MAO DE OBRA					2,3325	
TOTAL SIMPLES					18,87	
ENCARGOS					INCLUSO	
BDI					0	
TOTAL GERAL					18,87	

C3163	VAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/RECOMPOSIÇÃO DE SUB BASE/REVESTIMENTO PRIM				
PREÇO ADOTADO:					UNID: M3
4,1400					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID A	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				

Handwritten signature and initials.


10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	86,993	0,0065	
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0074	282,41	2,1021	
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E	H	0	75,832	0	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E	H	0,0075	239,3	1,7992	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					3,9079	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,015	15,55	0,2338	
TOTAL MAO DE OBRA					0,2338	
TOTAL SIMPLES					4,14	
ENCARGOS					INCLUSO	
BDI					0	
TOTAL GERAL					4,14	



C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO					
PREÇO ADOTADO:						UNID: M
22,2800						
CODIGO	DESCRIÇÃO	NIDA D	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,36	15,55	5,598	
12391	PEDREIRO	H	0,18	20,77	3,7386	
TOTAL MAO DE OBRA					9,3366	
MATERIAIS						
10971	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DIM=(0,07X0,30X1,00)M	M	1	12,43	12,43	
TOTAL MATERIAIS					12,43	
SERVIÇOS						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.TRACO 1:3	M3	0,001	509,74	0,5097	
TOTAL SERVIÇOS					0,5097	
TOTAL SIMPLES					22,28	
ENCARGOS					INCLUSO	
BDI					0	
TOTAL GERAL					22,28	

C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA					
PREÇO ADOTADO:						UNID: M2
1,1700						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNDID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,075	15,55	1,1662	
TOTAL MAO DE OBRA					1,1662	
TOTAL SIMPLES					1,17	
ENCARGOS					INCLUSO	
BDI					0	
TOTAL GERAL					1,17	

Handwritten signature and initials.



C2933

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REIUNTAMENTO


PREÇO ADOTADO: 17,8400							UNID:M2	
MAO DE OBRA								
	12543	SERVENTE	H	0,3	15,55	4,665		
	10445	CALÇEIRO	H	0,4	20,77	8,308		
TOTAL MAO DE OBRA						12,973		
MATERIAIS								
	10111	REIA VERMELH	M3	0,08	60,88	4,8704		
TOTAL MATERIAIS						4,8704		
TOTAL SIMPLES						17,84		
ENCARGOS						INCLUSO		
BDI						0		
TOTAL GERAL						17,84		

14

C2977

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO

PREÇO ADOTADO: 17,330						UNID: M
MÃO DE OBRA						
12543	SEERVENTE	H	0,45	15,55	6,9975	
12391	PEDREIRO	H	0,45	20,77	9,3465	
TOTAL MÃO DE OBRA					16,344	
SERVIÇOS						
C0838	CONCRETO P/VIBR..FCK 10MPA COM AGREGADO ADQUIRINDO	M3	0,001	375,33	0,3753	
TOTAL SERVIÇOS					0,3753	
MATERIAIS						
I0805	MENTO PORTLA	KG	0,82	0,56	0,4592	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,002	74,72	0,1494	
TOTAL MATERIAIS					0,6086	
TOTAL SIMPLES					17,33	
ENCARGOS					INCLUSO	
BDI					0	
TOTAL GERAL					17,33	



MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA - ME
07 a 10


C0821 COMPACTAÇÃO MÉCANICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO

PREÇO ADOTADO: 1,7100						UNID: M2
MÃO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,08	15,55	1,244	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,244	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
I0725	COMPACTAD O R DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,011	42,165	0,4638	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,4638	
TOTAL SIMPLES					0,17	
ENCARGOS					INCLUSO	
BDI					0	
TOTAL GERAL					1,71	

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

PREÇO ADOTADO: 36,650							UNID: M2
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL		
MÃO DE OBRA							
I2543	SERVENTE	H	0,6	15,55	9,33		
I0445	CALCETEIRO	H	0,3	20,77	6,231		
TOTAL MÃO DE OBRA					15,561		
MATERIAIS							
I1600	PEDRA DE MÃO(RACHÃO)	M3	0,15	66,06	9,909		
I0111	REIA VERMELH	M3	0,15	60,88	9,132		
TOTAL MATERIAIS					19,041		
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
I0726	COMPACTADO R LISO TANDEM AUTOPRO PELIDO (CHP)	H	0,01	83,928	0,8393		


08 a 10



	10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,05	24,084	1,2042		
				TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)		2,0435		
				TOTAL SIMPLES		36,65		
				ENCARGOS		INCLUSO		
				BDI		0		
				TOTAL GERAL		36,65		
C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM								
PREÇO ADOTADO: 28,8100						UNID: M3		
	10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,2222	129,66	28,811		
				TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)		28,811		
				TOTAL SIMPLES		28,81		
				ENCARGOS		INCLUSO		
				BDI		0		
				TOTAL GERAL		28,81		

10

TABELA DE CUSTOS - VERSÃO 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%						
C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CARGA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)						
PREÇO ADOTADO: 2,5300 UNID: M						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA ADE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0044	43,86	0,1919	
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA ADE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0019	127,88	0,2398	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,4317	
MÃO DE OBRA						
16815	ENCARREGADO DE	H	0,0062	27,34	0,0899	
12543	SERVENTE	H	0,0625	15,55	0,9719	
TOTAL MÃO DE OBRA					1,1428	
MATERIAIS						
101102	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	KG	0,004	22,48	0,0899	
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BM=WG	M	1	0,87	0,87	
TOTAL MATERIAS					0,9599	
TOTAL SIMPLES					2,53	
ENCARGOS INCLUSO						
BDI					0	
TOTAL GERAL					2,53	




COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS URBANAS E RURAIS LOCAL: PARAIPABA - CE

BDI DE SERVIÇOS: 25,79			
GRUPO	A	DESPESAS INDIRECTAS	
	A.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
	A.2	GARANTIA	0,80%
	A.3	OUTROS	0,97%
TOTAL DO GRUPO A			5,77%
GRUPO	B	BONIFICAÇÃO	
	B.1	LUCRO	6,16%
TOTAL DO GRUPO B			6,16%
GRUPO	C	IMPOSTOS	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	IR	1,50%
	C.4	ISS	5,00%
TOTAL DO GRUPO C			10,15%
GRUPO	D	DESPESAS FINANCEIRAS (F)	
		DESPESAS FINANCEIRAS (F)	0,59%
TOTAL DO GRUPO D			0,59%
FORMULA PARA O CALCULO DE B.D.I. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRECTAS) BDI = BDI (%) = (1+A) X (1+F) X (1+B) X (1+R) - 1 X 100			25,79%
(1-1)			

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS URBANAS E RURAIS
LOCAL: PARAIPABA - CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1
		HORISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3
A8	FGTS	8
B	CARGOS SOCIAIS C/UNCIDÊNCIA DE	44,41
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87
B4	13º SALARIO	10,8
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FERIAS GOZADAS	8,71
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE	14,73
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FERIAS INDENIZADAS	4,85
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/JUSTA CAUS	3,90
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91
D1	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,45
TOTAL (A+B+C+D)		83,85

Jaqueline Alves de Carneiro
JAQUELINE ALVES MARTINS CARNEIRO
 CPF Nº 020.079.603-89
 SÓCIA ADMINISTRADORA

MARCILIO DE SÁ BATISTA, Engenheiro Civil portador do CREA/CE nº 1810063558, é nosso Responsável Técnico, e declara para os devidos fins de comprovação junto a Comissão Permanente de Licitação desta prefeitura, que tem pleno conhecimento da inclusão do seu nome como responsável técnico da empresa acima citada no caso de execução deste serviço, e que concorda com todas as especificações do edital e seus anexos se comprometendo ainda a bem cumpri-las. Declara ainda que tomou pleno conhecimento onde se realizarão os serviços, bem como das condições e da natureza do projeto, que admitindo-se a substituição desses técnicos por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratada. Outrossim declaro que conheço o local e a região onde serão executados os serviços referenciados e tenho conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na sua execução, bem como tem pleno conhecimento dos projetos, das condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Marcilio de Sá Batista
MARCILIO DE SÁ BATISTA
 CPF Nº 389.391.424-20
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 18110063558